



广西德保百矿铝业有限公司

德保铝厂厂区外公路段排水渠围堰及防护栏安装项目

# 技术任务书

编制	校对	审核	编号
马国权	农敏	郑亨通	

# 目录

目录.....	2
<b>1 总述.....</b>	<b>3</b>
1.1 项目描述.....	3
1.2 技术任务书说明.....	3
<b>2 建设范围.....</b>	<b>3</b>
<b>3 建设要求.....</b>	<b>3</b>
<b>4 建设周期及交货地点.....</b>	<b>3</b>
<b>5 安全约定.....</b>	<b>3</b>
<b>6 预委外处理信息.....</b>	<b>3</b>
<b>7 其他说明.....</b>	<b>3</b>

## 1 总述

### 1.1 项目描述

自 2022 年德保铝厂区大门公路重新修建以来，由于公路路面水平垫高，遇下雨天气，厂外公路路段雨水涌入德保铝厂初期雨水管网及收集池内，即污染水体又加大收集池蓄水量；同时厂区雨水收集池至物流门路段安全防护栏不完善，厂外人员易跨越公路进入厂区内。为做好厂区安全管理，拟对厂区门口路段修建防水围堰及雨水收集池路段安装防护栏，确保厂内生产安全运行。

### 1.2 技术任务书说明

投标方需仔细阅读技术任务书中的各项条款，如不能完全满足某项条款要求，投标方需明确指出，并提出不能满足的原因和投标方的解决方案。如投标方未明确指出，将会被默认为无条件响应招标文件要求。

## 2 建设范围

根据要求对德保铝厂厂区门口路段修建防水围堰及雨水收集池路段安装防护栏。

## 3 建设要求

(1) 投标方应具备建筑工程三级资质，并向甲方提供合法有效的营业执照或相关许可资质等证件。若投标方无法提供上述相关证件，则视为不合规投标、自动放弃投标资格。

(2) 投标方在现场调研等工作中应遵守甲方的相关厂内管理规定及安全要求。

(3) 防水围堰技术要求：混水砖墙 多孔砖 240×180×90；墙体厚度 18cm{水泥石灰砂浆中砂 M5}；内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1：2}；防水围堰总长约 273m

(4) 金属网栏技术要求：钢管柱 (DN50 钢管，高度 2.5，米间距 3 米)+涂塑钢丝网 (金属网栏丝径尺寸约为 2.5 毫米，网片尺寸 2×30 米；网孔形状 60x60 毫米)，总长约 433m。

## 4 建设周期及交货地点

建设周期：合同签订后 30 天内完工。

交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区广西德保百矿铝业有限公司

## 5 安全约定

(1) 投标方到甲方厂区现场调研必须遵守甲方安全生产管理制度及相关规定，并服从甲方人员的指挥；

(2) 投标方人员在甲方厂区内，不得私自离开固定的场所，未经允许不得进入生产区及其无关区域

## 6 预委外处理信息

无

## 7 其它说明

---

未尽事宜，甲乙双方协商解决。